

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDREGULHO - SP
Orçamento Sintético Global (GLOBAL)

OBRA :	MUNICIPAL	
ORÇAMENTO :	REFORMA COM AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE	LS=88,93%
LOCAL :	PEDREGULHO	DATA BASE -JUNHO/2015

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
01	01	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				4,397.86
01.01	72142U-SINAPI	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	8.00	10.37	82.96
01.02	72231U-SINAPI	RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS	M2	285.00	6.33	1,804.05
01.03	73616U-SINAPI	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	M3	5.30	262.26	1,389.98
01.04	73899/2U-SINAPI	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	3.50	100.87	353.05
01.05	84152U-SINAPI	DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL EMPILHACAO LATERAL NO CANTEIRO	M3	1.50	342.96	514.44
01.06	85372U-SINAPI	DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO	M2	93.50	2.71	253.38
02	02	ALVENARIA				3,306.47
02.01	87473U-SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	51.50	59.61	3,069.91
02.02	89453UD-SINAPI	ALVENARIA ESTRUTURAL PRA FIXAÇÃO DO SUPORTE EXTERNO DO AR CONDICIONADO	M2	4.00	59.14	236.56
03	03	COBERTURA				61,608.20
03.01	03 COTAÇÃO MERCADO	REFORÇO NA ESTRUTURA METALICA DO TELHADO.	VB	1.00	1,699.65	1,699.65
03.02	05. COTAÇÃO MERCADO	FORRO PLACA ST C/ CANALETA 70/20 LAJE	M2	90.00	70.50	6,345.00
03.03	07.03.098 FDE	Telha aço galv trap sand poliuretano pint 1 face chapa 0,5mm e=50mm	M2	285.00	167.42	47,714.70
03.04	09.001.000022.PINI	CONDUTOR DE CHAPA GALVANIZADA nº 24 ø 100 mm (4")	M	8.00	44.82	358.56
03.05	72105U-SINAPI	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM	M	15.60	55.04	858.62
03.06	72107U-SINAPI	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	M	13.00	27.76	360.88
03.07	73970/2U-SINAPI	ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL •• 6•• X 3 3/8••	KG	345.00	7.65	2,639.25
03.08	74141/1U-SINAPI	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M2	4.50	92.96	418.32
03.09	84040U-SINAPI	COBERTURA COM TELHA DE ACO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5 MM, INCLUINDO ACESSORIOS	M2	32.50	37.33	1,213.22
04	04	ESQUADRIAS DE MADEIRA				4,307.89
04.01	73910/10UD-SINAPI	FOLHA DE PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A E DOBRADICAS	UN	1.00	274.73	274.73

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDREGULHO - SP
Orçamento Sintético Global (GLOBAL)

OBRA :	MUNICIPAL	
ORÇAMENTO :	REFORMA COM AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE	LS=88,93%
LOCAL :	PEDREGULHO	DATA BASE -JUNHO/2015

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
04.02	73910/1U-SINAPI	FOLHA DE PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 60X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A E DOBRADICA.	UN	4.00	245.82	983.28
04.03	73910/3U-SINAPI	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 70X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN	1.00	419.33	419.33
04.04	73910/5U-SINAPI	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN	3.00	425.85	1,277.58
04.05	73910/5UD-SINAPI	FOLHA DE PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A E DOBRADICAS.	UN	3.00	255.02	765.06
04.06	73910/8U-SINAPI	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN	1.00	587.91	587.91
05	05	ESQUADRIAS METÁLICAS				439.83
05.01	68052U-SINAPI	JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO	M2	0.75	586.44	439.83
06	06	ÁGUAS PLUVIAIS				14,108.62
06.01	6171U-SINAPI	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA	UN	4.00	28.25	113.00
06.02	72286U-SINAPI	CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	4.00	178.36	713.44
06.03	73965/10U-SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	10.50	63.27	664.33
06.04	83622U-SINAPI	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 40CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	10.00	235.18	2,351.80
06.05	83623U-SINAPI	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	18.50	173.27	3,205.49
06.06	83688U-SINAPI	CANALETA EM ALVENARIA COM TIJOLO DE 1/2 VEZ, DIMENSOES 30X15CM (LXA), COM IMPERMEABILIZANTE NA ARGAMASSA	M	18.50	252.36	4,668.66
06.07	89580U-SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P	M	42.00	56.95	2,391.90
07	07	INSTALAÇÕES HIDRO/SANITÁRIAS				2,329.15
07.01	00000.8.1.2	INSTALAÇÕES HIDRO/SANITÁRIAS, REPAROS E COMPLEMENTOS	VB	1.00	2,329.15	2,329.15
08	08	INSTALAÇÕES ELÉTRICA				1,510.80
08.01	00000.8.1.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, REPAROS E COMPLETO	VB	1.00	1,510.80	1,510.80
09	09	REVESTIMENTOS				5,007.25

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDREGULHO - SP
Orçamento Sintético Global (GLOBAL)

OBRA :	MUNICIPAL	
ORÇAMENTO :	REFORMA COM AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE	LS=88,93%
LOCAL :	PEDREGULHO	DATA BASE -JUNHO/2015

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
09.01	87268U-SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	22.50	58.10	1,307.25
09.02	87533U-SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	125.00	26.29	3,286.25
09.03	87879U-SINAPI	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	125.00	3.31	413.75
10	10	PISOS				12,839.06
10.01	73907/3U-SINAPI	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	3.50	34.87	122.04
10.02	73974/1U-SINAPI	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	43.10	35.42	1,526.60
10.03	87260U-SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA SOBRE PISO.	M2	106.00	105.57	11,190.42
11	11	LOUÇAS E METAIS				4,532.76
11.01	30.01.02CPOS	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2' x 500 mm	UN	1.00	155.30	155.30
11.02	30.01.03CPOS	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2' x 800 mm	UN	1.00	168.85	168.85
11.03	30.01.04CPOS	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2' x 900 mm	UN	1.00	176.82	176.82
11.04	440331 CPOS	Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico, com registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2'	UN	1.00	640.97	640.97
11.05	86888U-SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	2.00	438.67	877.34
11.06	86897U-SINAPI	BANCADA DE GRANITO PRETO TIJUCA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	1.00	341.07	341.07

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDREGULHO - SP
Orçamento Sintético Global (GLOBAL)

OBRA :	MUNICIPAL	
ORÇAMENTO :	REFORMA COM AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE	LS=88,93%
LOCAL :	PEDREGULHO	DATA BASE -JUNHO/2015

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
11.07	86897UDD-SINAPI	BALCÃO DE GRANITO PRETO TIJUCA POLIDO 2,50 X 0,35 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	1.00	714.77	714.77
11.08	86901U-SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2.00	133.81	267.62
11.09	86906U-SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1.00	38.59	38.59
11.10	86945U-SINAPI	BANCADA DE GRANITO PRETO TIJUCA POLIDO 150X60CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA, SIFÃO GARRAFA, ENGATE FLEXÍVEL 40CM EM METAL CROMADO. • FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013_P	UN	1.00	1,151.43	1,151.43
12	12	PINTURAS				15,872.15
12.01	73739/1U	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	63.00	18.65	1,174.95
12.02	73924/2U	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	26.50	28.75	761.87
12.03	88489U	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1,155.50	12.06	13,935.33
13	13	VIDROS				3,516.06
13.01	27.008.000022 PINI	JANELA DE VIDRO TEMPERADO, DE CORRER, com estrutura de alumínio, espessura 10 mm	M2	2.75	440.56	1,211.54
13.02	72116U-SINAPI	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	M2	0.75	95.61	71.70
13.03	73838/1U-SINAPI	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	UN	1.00	2,232.82	2,232.82
14	14	OUTROS				13,922.17
14.01	01 COTAÇÃO MERCADO	REMOÇÃO, REPARO E RECOLOCAÇÃO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO	VB	1.00	4,381.32	4,381.32
14.02	02 COTAÇÃO MERCADO	SANCA NA SALA DE REUNIÃO	VB	1.00	4,216.39	4,216.39
14.03	04 COTAÇÃO MERCADO	ILUMINAÇÃO DA SANCA	VB	1.00	1,888.50	1,888.50
14.04	06 COTAÇÃO MERCADOD	MOLDURA DE GESSO G4016	ML	52.00	18.89	982.28
14.05	07 COTAÇÃO MERCADODD	FILETE DE GESSO CO2	ML	52.00	7.55	392.60
14.06	72118U+85096U-SINAPI	GUARDA-CORPO COM VIDRO 7,90X0,70MTS. INCLUSO PORTÃO DE PASSAGEM	M2	5.53	372.71	2,061.08
15	15	LIMPEZA FINAL DA OBRA				
15.01	9537U-SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	260.00	2.70	702.00
TOTAL GERAL:						148,400.27
Volare 17 - PINI						